


ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ...ดำเนินการขุดลอกลำห้วยสาธารณะ เพื่อแก้ไขปัญหากักน้ำในพื้นที่บ้านกลาง หมู่ที่ 6 ตำบลโนนทอง อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ / หน่วยงาน.. อบต.โนนทอง อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร...งบประมาณทั้งสิ้น 500,000 บาท
3. ลักษณะงานโดยสังเขป...งานประเภทขุดลอก..ปริมาณงาน กว้าง 80 เมตร ยาว 80 เมตร ลึกเฉลี่ยจากพื้นดินเดิม 2.00-2.50 เมตร ความลาดเอียงคันคู 1:1
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 3 มีนาคม 2559 งบประมาณทั้งสิ้น 500,000 บาท
5. บัญชีประมาณราคากลาง
 - 5.1ปร. 4.....
 - 5.2ปร. 5.....
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง.....


1. นายอรุณพล สมัตตะ	หัวหน้าส่วนโยธา	ประธานกรรมการ
2. นางจรรยาภักษ์ เข้าประมงค์	บุคลากร	กรรมการฯ
3. นายสุขสิทธิ์ น้อยยะ	นักวิชาการเกษตร	กรรมการฯ

หารส่วนตำบลโนนทอง
 งบประมาณ
 ประมาณราคา โครงการฟื้นฟูและแหล่งน้ำเดิมเพื่ออุปโภคและบริโภคทางการเกษตร เพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง หมู่ที่ 6
 งาน กว้าง 80.00 เมตร ลึกเฉลี่ย (ขุดเพิ่มเติม) 2.00 - 2.50 เมตร
 ยาวรวม 80.00 ม. โดยรวมสองช่วง ความลาดเอียงคันคู 1:1
 หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 12,250 ลบ.ม.
 พร้อมก่อสร้างประตูน้ำลักษณะฝายน้ำล้นคอนกรีตเสริมเหล็กตามรูปแบบแปลนกำหนด
 และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ชั่วคราวและถาวร อย่างละ 1 ป้าย
 บ้านกลาง หมู่ที่ 6 ต.โนนทอง อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ
 สถานที่ก่อสร้าง
 วันงบประมาณ

ลำดับ	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรง	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งสิ้น	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร				
2	ประเภทงานชลประทาน	396,900.00	1.272600	503,821.98	
3	ประเภทงานชลทาง				
4	ประเภทงานสะพานและท่อลอดเหลี่ยม				
	เงินโอน				
	เงินจ่ายล่วงหน้า 0%				
	เงินประกันสัญญา 0 %				
	ดอกเบี้ย 7 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
	ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ชั่วคราว	1.00	ป้าย	-	
	ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ถาวร	1.00	ป้าย	-	
สรุป	รวมราคาค่าก่อสร้างทั้งสิ้น			503,821.98	
	คิดเป็นเงินประมาณ			500,000.00	
	ตัวอักษร				ห้าแสนบาทถ้วน

ลงชื่อ 
 (นายภูวดล ตลประสิทธิ์)
 ผู้ช่วยช่างโยธา อบต.โนนทอง

ประมาณการ

ลงชื่อ 
 (นายอรุณพล สมิตตะ)
 หัวหน้าส่วนโยธา อบต.โนนทอง

ตรวจสอบ

ลงชื่อ 
 (นายสมาน สุธรรมากิจวัฒน์)
 นายกองดีการบริหารส่วนตำบลโนนทอง

อนุมัติ

ลงชื่อ 
 (นายประสาธ ม่วงศิลป์)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทอง


เห็นชอบ

การส่วนตำบลในทอง
 ประมาณราคา โครงการฟื้นฟูบูรณะแหล่งน้ำเดิมเพื่ออุปโภคและบริโภคทางการเกษตร เพื่อกำจัดปัญหาภัยแล้ง หมู่ที่ 6
 กว้าง 80.00 เมตร ลึกเฉลี่ย (ขุดเพิ่มเติม) 2.00 - 2.50 เมตร
 ยาวรวม 80.00 ม. โดยรวมสองช่วง ความลาดเอียงคันคู 1:1
 หรือมีปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 12,250 ลบ.ม.
 พร้อมก่อสร้างประตุน้ำลักษณะฝายน้ำล้นคอนกรีตเสริมเหล็กตามรูปแบบแปลนกำหนด
 และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ชั่วคราวและถาวร อย่างละ 1 ป้าย
 บ้านกลาง หมู่ที่ 6 ต.โนนทอง อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ

สถานที่ก่อสร้าง
 งบประมาณการ

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวม จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย (บาท)	รวม	ราคา/หน่วย (บาท)	รวม		
1	งานขุดลอก								
	ดินขุดลอกด้วยรถ	12,250.00	ลบ.ม.	-	-	24.84	304,290.00	304,290.00	
2	งานก่อสร้างประตุน้ำลักษณะฝายน้ำล้น								
	งานคอนกรีตโครงสร้างผสมเสร็จ 180 ksc	20.00	ลบ.ม.	2,242.00	44,840.00	306.00	6,120.00	50,960.00	
	งานเหล็ก DB 12 จำนวน 76 เส้น	692.00	กก.	27.81	19,244.52	8.50	5,882.00	25,126.52	
	งานเหล็ก RB 9 จำนวน 76 เส้น	380.00	กก.	20.64	7,843.20	8.50	3,230.00	11,073.20	
	งานลวดผูกเหล็ก	25.00	กก.	55.00	1,375.00	-	-	1,375.00	
	งานไม้แบบและติดตั้งแบบหล่อ	5.00	ตร.ม.	500.00	2,500.00	115.00	575.00	3,075.00	
	รวมราคาวัสดุและค่าแรงงาน				75,802.72		320,097.00	395,899.72	
	Factor F							1,2726	
	(รวมราคาวัสดุและค่าแรงงาน) x Factor F							503,821.98	
	ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ชั่วคราว	1.00	ป้าย	-	-			-	
	ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ถาวร	1.00	ป้าย	-	-			-	
	รวมราคาค่าก่อสร้างทั้งหมด							503,821.98	
	ราคากลางค่าก่อสร้าง (คิดเพียง)							500,000.00	

ตัวอักษร = ห้าแสนบาทถ้วน

ลงชื่อ  ประมาณการ
 นายภูวดล คุนประดิษฐ์
 ผ.ช.งโยธา อบต.โนนทอง