

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ...โครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางบ้านนางเพ็ญศรี ถึงบ้านนายชัยมงคล หมู่ที่ ๑๐ อบต. ตำบลโนนทอง อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ /หน่วยงาน.. อบต.โนนทอง อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร...งบประมาณทั้งสิ้น ๓๒๒,๘๐๐.๐๐ บาท
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป...งานประเภทถนน .ปริมาณงาน ตามใบประมาณการ
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๗ งบประมาณทั้งสิ้น ๓๒๒,๘๐๐.๐๐ บาท
๕. บัญชีประมาณราคากลาง
  - ๕.๑ .....ปร. ๔.....
  - ๕.๒ .....ปร. ๕.....
  - ๕.๓ .....
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง.....

๑. นายอรรถพล สมัตถะ	ผอ.กองช่าง อบต.โนนทอง	ประธานกรรมการ
๒. นางปวีณา สมวงษ์	ผอ.กองการศึกษาฯ อบต.โนนทอง	กรรมการ
๓. นายพลายงาม ประกอบชัย	เจ้าพนักงานธุรการฯ อบต.โนนทอง	กรรมการ

สรุปประมาณราคา งานก่อสร้างทาง  
 กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทอง

วันที่ ๑๐ สิงหาคม 2567

โครงการ ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านนางเพ็ญศรี ถึงบ้านนายชัยมงคล หมู่ที่ 10

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทอง อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ

หมู่ที่ 10 โนนทองเมืองใหม่ ต.โนนทอง อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ

กว้าง 4.00 เมตร


ยาว 147.00 เมตร

หนา 0.15 เมตร

หรือมีพื้นที่คอนกรีตเหล็กไม่น้อยกว่า 588 ตารางเมตร

ที่	รายการ	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ	
1	คิดเป็นราคาค่าก่อสร้าง	322,862.03	Factor F	1.3091
			- เงินล่วงหน้าจ่าย	0.0%
			- ดอกเบี้ยเงินกู้	6.0%
			- เงินประกันผลงานหัก	0.0%
			- ภาษี	7.0%
สรุป	รวมเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ	322,862.03		
	คิดเป็นราคากลาง	322,800.00		
	(สามแสนสองหมื่นสองพันแปดร้อยบาทถ้วน)			

ลงชื่อ   
 ผู้ประมาณราคา  
 (นายบรรณพล สมัดทะ)  
 ผอ.กองช่าง อบต.โนนทอง

ลงชื่อ พ.จ.อ.  ตรวจ  
 (เอก ภูมิพัฒน์โชติ)  
 รองปลัดฯ รักษาการแทน ปลัด อบต.โนนทอง

ลงชื่อ  อนุมัติ  
 (นายสมาน สุธรรมากีวัฒน์)  
 นายก อบต.โนนทอง

บัญชีแสดงรายการก่อสร้าง สำหรับงานก่อสร้างทาง

วันที่ ๒๖ สิงหาคม 2567

ประเภทงาน

โครงการ ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านนางเพ็ญศรี ถึงบ้านนายชัยมงคล หมู่ที่ 10

เจ้าของโครงการ

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทอง อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ

สถานที่ตั้ง

หมู่ที่ 10 โนนทองเมืองใหม่ ต.โนนทอง อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ

ปริมาณงาน

กว้าง 4.00 เมตร ยาว 145.5 เมตร  
หนา 0.15 เมตร

ที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคา/หน่วย	ราคาทุน	F	ราคา/ หน่วยxFF	ราคากลาง
	1.งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม							
1.1	รื้อผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม	ตร.ม.	-	-	-	1.3091	-	-
	2.งานดิน					1.3091		
2.1	งานถมป่าและขุดต่อ					1.3091		
	(1)งานถมป่าและขุดต่อขนาดเบา	ตร.ม.	582.00	2.25	1,309.5	1.3091	2.95	1,714.27
	3.งานรองพื้นทางและพื้นทาง					1.3091		
3.1	คันทางเดิมบดอัดแน่น 95% SPD.	ตร.ม.	-	10.63	-	1.3091	13.92	-
3.1	ลูกรังรองพื้นทางหนา 0.20 ม. บดอัดแน่น 95% MPD.	ลบ.ม.	145.50	133.72	19,456.3	1.3091	175.05	25,470.19
3.2	งานวัสดุรองใต้ผิวทางคอนกรีต					1.3091		
	(1)ทรายหยาบใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	29.10	550.00	16,005.00	1.3091	720.01	20,952.15
3.3	งานไหล่ทาง					1.3091		
	(1)ไหล่ทางลูกรังบดอัดแน่น	ลบ.ม.	58.20	50.73	2,952.49	1.3091	66.41	3,865.10
	4.งานผิวทาง					1.3091		
4.1	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 เมตร (ใช้ตะแกรงเหล็ก)	ตร.ม.	582.00	344.44	200,466.41	1.3091	450.91	262,430.57
4.2	งานรอยต่อ JOINT					1.3091		
	(1) CONTRACTION JOINT	เมตร	12	114.16	1,328.82	1.3091	149.45	1,739.56
	(2) EXPANSION JOINT	เมตร	58	87.81	5,110.53	1.3091	114.95	6,690.19
	(3) LONGITUDINAL JOINT	เมตร	-	40.94	-	1.3091	53.59	-
	5.งานท่อต่างๆ							
5.1	ท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก Ø 0.30 เมตร	ท่อน	-	696.00	-	1.07	744.72	-
							TOTAL	322,862

ลงชื่อ

ผู้ประมาณราคา

(นายอรรถพล สมัดณะ)

ผอ.กองช่าง อบต.โนนทอง