


ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ...ก่อสร้างฝายชะลอน้ำ (ฝายแม้ว) หมู่ที่ 11 ต.โนนทอง อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ
/ หน่วยงาน.. อบต.โนนทอง อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร...งบประมาณทั้งสิ้น 39,000 บาท
3. ลักษณะงานโดยสังเขป...งานประเภทก่อสร้างฝาย..ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 0.65 เมตร ยาว 9.00 เมตร หนา 0.80 เมตร พร้อมเรียงหินใหญ่ 10 ลบ.ม.
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 4 กรกฎาคม 2559 งบประมาณทั้งสิ้น 39,000 บาท
5. บัญชีประมาณราคากลาง
 - 5.1ปร. 4.....
 - 5.2ปร. 5.....
 - 5.3
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง.....

1. นายอรุณพล สมัตตะ	ผอ.กองช่าง อบต.โนนทอง	ประธานกรรมการ
2. นายสุขสร น้อยยะ	นักวิชาการเกษตร	กรรมการฯ
3. ส.อ.เข้มชาติ รัตน์ะ	เจ้าพนักงานป้องกัน	กรรมการฯ


ใบประมาณการค่าวัสดุก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทอง
 ประเภทของงาน ก่อสร้างฝายชะลอน้ำ (ฝายแม้ว)
 ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 0.65 ม. ยาว 9.00 ม. หน้า 0.80 ม พร้อมเรียงหินใหญ่ 10 ลบ.ม
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านริมพรหม หมู่ที่ 11 ต.โนนทอง อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ
 วันที่ประมาณการ ก.ค. 2559


ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ (บาท)	ค่าแรง(บาท)	รวมราคา(บาท)	หมายเหตุ
1	งานคอนกรีต	8.00	ลบ.ม.	-	439.00	2,634.00	
	ปูน ประเภทที่ 1	55.00	ถุง	121.50		6,682.50	
	ทราย	5.00	ลบ.ม.	550.00		2,750.00	
	หิน	8.00	ลบ.ม.	450.00		3,600.00	
	ไม้แบบ+ค้ำยัน	14.00	ตร.ม.	-	450.00	6,300.00	
2	งานเรียงหินใหญ่	10.00	ลบ.ม.	650.00	180.00	8,300.00	
3	งานเหล็ก	-	ตัน	-	2,809.00	-	
	เหล็กกลม 12 มม.	-	เส้น	246.50	-	-	
	เหล็กกลม 9 มม.	-	เส้น	122.50	-	-	
	เหล็กตะแกรงไวเมทซ์	20.00	ตร.ม.	24.50	-	490.00	
4	ลวดผูกเหล็ก	-	กก.	3.00	-	-	
รวมค่าก่อสร้างและค่าแรง						30,756.50	
Factor F = 1.2708						1,270.8	
รวมราคา						39,085.36	
คิดเป็นราคาก่อสร้างทั้งสิ้น						39,000.00	



 ลงชื่อ ผู้ประมาณราคา
 (นายอรรถพล สมัดตะ)
 ผอ.กองช่าง อบต.โนนทอง

ใบสรุปการประมาณการ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทอง
 ประเภทของงาน ก่อสร้างฝายชะลอน้ำ (ฝายแม่)
 ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 0.65 ม. ยาว 9.00 ม. หนา 0.80 ม. พร้อมเรียงหินใหญ่ 10 ลบ.ม
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านริมพรหม หมู่ที่ 11 ต.โนนทอง อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ
 วันที่ประมาณการ ก.ค. 2559

ลำดับ	รายการ	ค่าวัสดุและ ค่าแรง (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้าง ทั้งสิ้น (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทอาคาร	30,756.50	1.2708	39,085.36	เงินค่างหน้า 0%
2	ประเภทงานชลประทาน				ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%
3	ประเภทงานทาง				ประกันผลงาน 0%
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม				ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
5	ประเภทงานป้ายประชาสัมพันธ์				
รวมราคาค่าก่อสร้าง				39,085.36	
คิดเป็นราคาค่าก่อสร้างทั้งหมด				39,000.00	
ตัวอักษร:			สามหมื่นเก้าพันบาทถ้วน		

ลงชื่อ  ผู้ประมาณราคา
 (นายสุรพล สมัตถะ)
 ผอ.กองช่าง อบต.โนนทอง

ลงชื่อ  ตรวจ
 (นายประสาธ ม่วงศิลป์)
 ปลัด อบต.โนนทอง

ลงชื่อ  อนุมัติ
 (นายสมาน สุธรรมาภิวัฒน์)
 นายก อบต.โนนทอง