

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง


1. ชื่อโครงการ...ก่อสร้างฝายน้ำล้น คสล. หมู่ที่ 6 ต.โนนทอง อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ
/ หน่วยงาน.. อบต.โนนทอง อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร...งบประมาณทั้งสิ้น 78,000 บาท
3. ลักษณะงานโดยสังเขป...งานประเภทถนน..ปริมาณงาน กว้างเฉลี่ย 12.10 เมตร ยาว 11.20 เมตร หน้า 1.60 เมตร ปริมาณเทคอนกรีต 12.10 เมตร ยาว 11.20 เมตร หน้า 0.10 เมตร พร้อมเรียงหินใหญ่ 20.00 ลบ.ม. หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตปริมาตรไม่น้อยกว่า 155.00 ตร.ม.
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559 งบประมาณทั้งสิ้น 78,000 บาท
5. บัญชีประมาณราคากลาง
 - 5.1ปร. 4.....
 - 5.2ปร. 5.....
 - 5.3
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง.....


1. นายอรรถพล สมัตตะ	ผอ.กองช่าง อบต.โนนทอง	ประธานกรรมการ
2. นายสุขสร น้อยยะ	นักวิชาการเกษตร	กรรมการฯ
3. ส.อ.เข้มชาติ รัตน์ะ	เจ้าพนักงานป้องกัน	กรรมการฯ


องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทอง
ใบสรุปประมาณการ

รายการประมาณราคาก่อสร้าง โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นคสล. หมู่ที่ 6
ปริมาณงาน กว้างเฉลี่ย 12.10 เมตร ยาว 11.20 เมตร สูง 1.60 เมตร
ปริมาณเทคอนกรีต ก. 12.10 เมตร ยาว 11.20 เมตร หนา 0.10 เมตร พร้อมเรียงหินใหญ่ 20 ลบม.
หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตปริมาตรไม่น้อยกว่า 155.00 ตร.เมตร
สถานที่ก่อสร้าง บ้านกลาง หมู่ที่ 6 ต.โนนทอง อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ

ลำดับ	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรง	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งสิ้น	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร				
2	ประเภทงานทาง	62,139.38	1.2708	78,966.72	
3	ประเภทงานชลประทาน				
4	ประเภทงานสะพานและท่อลอดเหลี่ยม				
	เงินโอน				
	เงินจ่ายล่วงหน้า 0%				
	เงินประกันสัญญา 0 %				
	ดอกเบี้ย 6 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการถาวร	-	ป้าย	-	
	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการชั่วคราว	-	ป้าย	-	
สรุป	รวมราคาค่าก่อสร้างทั้งสิ้น			78,966.72	
	คิดเป็นเงินประมาณ			<u>78,000.00</u>	
	ตัวอักษร	เจ็ดหมื่นแปดพันบาทถ้วน			

ลงชื่อ  ประมาณการ/ ตรวจสอบ
(นายภูวดล ตลประสิทธิ์)
ผู้ช่วยช่างโยธา อบต.โนนทอง

ลงชื่อ  เห็นชอบ
(นายประสาธ ม่วงศิลป์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทอง

ลงชื่อ  อนุมัติ
(นายสมาน สุธรรมากวีวัฒน์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทอง

โครงการบริหารส่วนตำบลโนนทอง
งบประมาณ
รายการประมาณราคาก่อสร้าง โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นคสล. หมู่ที่ 6
ปริมาณงาน

ปร.4

กว้างเฉลี่ย 12.10 เมตร ยาว 11.20 เมตร สูง 1.60 เมตร
ปริมาณเทคอนกรีต ก. 12.10 เมตร ยาว 11.20 เมตร หนา 0.10 เมตร พร้อมเรียงหินใหญ่ 20 ลบม.

หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตปริมาณไม่น้อยกว่า 155.00 ตร.เมตร

สถานที่ก่อสร้าง

บ้านกลาง หมู่ที่ 6 ต.โนนทอง อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	
1	งานดิน					
	ทรายรองพื้น	7.00	ลบ.ม.	500.00	3,500.00	
	ลูกรังพร้อมเกลียวปรับแต่ง	76.00	ลบ.ม.	90.00	6,840.00	
	เรียงหินใหญ่	20.00	ลบ.ม.	450.00	9,000.00	
2	งานคอนกรีต	14.00	ลบ.ม.	1,820.00	25,480.00	
3	งานเหล็ก	-			-	
	wire mesh ขนาด 4 มม@ 0.20#	155.00	ตร.ม.	26.50	4,107.50	
	RB 12 mm.	3.00	เส้น	243.00	729.00	
	ลวดผูกเหล็ก	1.00	ก.ก.	55.00	55.00	
4	งานท่อ				-	
	ท่อ คอนกรีต Ø 0.20 เมตร	-	ท่อน	225.00	-	
	ท่อ คอนกรีต Ø 0.30 เมตร	-	ท่อน	310.00	-	
	ท่อ คอนกรีต Ø 0.40 เมตร	-	ท่อน	375.00	-	
					-	
					-	
ราคาค่าวัสดุ					49,711.50	
ค่าแรง					12,427.88	
รวมราคาค่าวัสดุและค่าแรงงาน					62,139.38	
Factor F					1.2708	
(รวมราคาค่าวัสดุและค่าแรงงาน) x Factor F					78,966.72	
	ป้ายประชาสัมพันธ์ ชั่วคราว	-	ป้าย	-	-	
	ป้ายประชาสัมพันธ์ ถาวร	-	ป้าย	-	-	
รวมราคาค่าก่อสร้างทั้งหมด					78,966.72	
ราคากลางค่าก่อสร้าง (คิดเพียง)					78,000.00	
ตัวอักษร = เจ็ดหมื่นแปดพันบาทถ้วน						

ลงชื่อ

(นายภูวดล ตลประสิทธิ์)
ผู้ช่วยช่างโยธา อบต.โนนทอง

ประมาณการ/ ตรวจสอบ