



## ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง


1. ชื่อโครงการ...ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สธ.ศพด.3)  
/ หน่วยงาน.. อบต.โนนทอง อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร...งบประมาณทั้งสิ้น **2,956,000 บาท**
3. ลักษณะงานโดยสังเขป...งานประเภทก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สธ.ศพด.3)  
ปริมาณงาน 81-100 คน กว้าง 20 ม. ยาว 23 ม.หรือมีพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 460 ตร.ม.
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 12 ตุลาคม 2558 งบประมาณทั้งสิ้น **2,956,000 บาท**
5. บัญชีประมาณราคากลาง
  - 5.1 .....ปร. 4.....
  - 5.2 .....ปร. 5.....
  - 5.3 .....
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง.....
  1. นายอรรถพล สมัตตะ หัวหน้าส่วนโยธา ประธานกรรมการ
  2. สิบบเอกเข็มชาติ รัตน์ะ เจ้าพนักงานป้องกัน กรรมการฯ
  3. นางจรรยาวัักษ์ เข้าประมงค์ บุคลากร กรรมการฯ

โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลโนนทอง						
ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทอง						
สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโนนทอง บ้านโนนทองเมืองใหม่ หมู่ที่ 10 ตำบลโนนทอง อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ						
หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ						
แบบ อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 81 - 100 คน หรือ แบบ สก.ศพด.3 <u>แบบตอกเสาเข็ม</u>						
ประมาณราคาตามแบบ ปร. 4						
เมื่อวันที่ ตุลาคม 2558						
ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน		Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด	
		จำนวนเงิน / บาท			จำนวนเงิน / บาท	
1	งานอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	2,323,295.76		1.2726	2,956,626.18	
2	ค่าติดตั้ง					
3	งานติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย					
เงื่อนไข	เงินล่วงหน้าจ่าย	0%				
	เงินประกันผลงาน	0%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้	0%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	7%				
	<b>รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น</b>	<b>2,956,626.18</b>				
สรุป						
	คิดเป็นเงินประมาณ	2,956,000.00				
	(ตัวอักษร)	สองล้านเก้าแสนห้าหมื่นหกพันบาทถ้วน				

ลงชื่อ  ผู้ประมาณการ  
นายอรรถพล สมัตถะ  
หน.สวนโยธา อบต.โนนทอง

ลงชื่อ  ตรวจสอบ  
นายประสาธ ม่วงศิลป์  
ปลัด อบต.โนนทอง

ลงชื่อ  อนุมัติ  
นายสมาน สุธรรมากิจวัฒน์  
นายก อบต.โนนทอง

คณะกรรมการกำกับและตรวจกลาง  
ลงชื่อ  ประธานฯ  
นายอรรถพล สมัตถะ

ลงชื่อ  กรรมการ  
นางจรรยาธิษั เสาประมงค์

ลงชื่อ ส.อ.  กรรมการ  
เข้มชาติ รัตนะ

สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโนนทอง บ้านโนนทองเมืองใหม่ หมู่ที่ 10 ตำบลโนนทอง อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ

แบบ อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 81 - 100 คน หรือ แบบ สด.ศพด.3 **แบบคอกเส้าเข็ม**

ประมาณการวันที่ ตุลาคม 2558

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ+แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	<b>งานปรับพื้นที่และงานเส้าเข็ม</b>								
1.1	งานปรับพื้นที่ดำเนินการและวางผังก่อสร้าง	1	ตารางม.	-	-	10,000	10,000	10,000	
1.2	งานดินซุกหรือถมกักตัก	9	ลบ.ม.	-	-	90	810	810	
1.3	เส้าเข็มรูปตัวไอขนาด 0.22X0.22 ม. ยาว 21.00 ม.	34	ต้น	5,425	184,450	1,430	48,620	233,070	
1.4	สกัดหัวเส้าเข็มรูปตัวไอ	34	ต้น		-	180	6,120	6,120	
2	<b>งานโครงสร้าง</b>				-		-	-	
2.1	คอนกรีตโครงสร้าง	79	ลบ.ม.	1,610	127,190	395	31,205	158,395	
2.2	คอนกรีตขยาย	3	ลบ.ม.	1,330	3,990	316	948	4,938	
2.3	ทรายขยาย	67	ลบ.ม.	360	24,120	59	3,953	28,073	
2.4	เหล็ก DB 16 มม.	14	เส้น	370	5,184	44	619	5,804	
2.5	เหล็ก RB 12 มม.	316	เส้น	230	72,617	25	7,837	80,454	
2.6	เหล็ก RB 9 มม.	8	เส้น	111	885	14	111	996	
2.7	เหล็ก RB 6 มม.	688	เส้น	57	39,216	6	4,266	43,482	
2.8	ลวดผูกเหล็ก	138	กก.	25	3,450	75	10,350	13,800	
2.9	ไม้แบบ (คิดค่าวัสดุ 50%)	351	ตร.ม.	500	175,500	105	36,855	212,355	
2.10	ไม้ค้ำยันแบบ (คิดค่าวัสดุ 50%)	106	ตร.ม.	152	16,112	115	12,190	28,302	
2.11	ตะปู	88	กก.	28	2,464		-	2,464	
3	<b>งานโครงสร้างหลังคา</b>				-		-	-	

สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในทอง บ้านโนนทองเมืองใหม่ หมู่ที่ 10 ตำบลโนนทอง อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ

แบบ อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 81 - 100 คน หรือ แบบ สอ.ศพด.3 **แบบคอกเสาเข็ม**

ประมาณการวันที่ ตุลาคม 2558

3.1	กระเบื้องซีเมนต์ยี่ห้อหินลอนคู่ขนาด 0.50X1.20 ม. สีแดง	1,105	แผ่น	64	70,720	-	70,720
3.2	ครอบปลั๊กซีเมนต์ยี่ห้อหินลอนคู่	335	แผ่น	41	13,735	-	13,735
3.3	ครอบสามทาง	5	แผ่น	55	275	-	275
3.4	ครอบทางมน	10	แผ่น	45	428	-	428
3.5	ท่อเหล็กกลมกลวงขนาด ศก. 2 นิ้ว ทนฯ 3.2 มม. ยาว 6.00 ม.	28	ท่อน	614	17,192	168	4,704
3.6	ท่อเหล็กกลมกลวงขนาด ศก. 1 1/2 นิ้ว ทนฯ 3.2 มม. ยาว 6.00 ม.	36	ท่อน	480	17,280	117	4,212
3.7	เหล็กตัวซี 150X50x20x3.2 มม. ยาว 6.00 ม.	30	ท่อน	825	24,750	255	7,650
3.8	เหล็กตัวซี 100X50x20x2.3 มม. ยาว 6.00 ม.	107	ท่อน	649	69,443	207	22,149
3.9	เชิงชายไม้สำเร็จรูปตามท้องตลาด	126	ม.	105	13,230	-	13,230
3.10	ปิดเชิงชายไม้สำเร็จรูปตามท้องตลาด	126	ม.	95	11,970	-	11,970
3.11	แผ่นกันนกยาว 0.60 ม./แผ่น	210	แผ่น	20	4,200	-	4,200
3.12	จางระบายน้ำฝนสังกะสี เบอร์ 28	28	ม.	150	4,200	-	4,200
3.13	อุปกรณ์ยึดกระเบื้องและโครงหลังคา	1	เมตรรวม	3,500	3,500	-	3,500
3.14	ค่าแรงงานเชื่อมประกอบโครงสร้างหลังคาพร้อมฝังกระเบื้องลอนคู่	497	ตร.ม.	-	-	180	89,460
<b>4</b>	<b>งานฉาบพื้น</b>					-	-
4.1	พื้นกระเบื้องเคลือบชนิดฉาบผิวมัน ขนาด 12X12 นิ้ว					-	-
	(รวมปูนทรายและยาแนว)	297	ตร.ม.	315	93,555	125	37,125
4.2	พื้นกระเบื้องเคลือบชนิดฉาบผิวหยาบ ขนาด 8X8 นิ้ว					-	-
	(รวมปูนทรายและยาแนว)	23	ตร.ม.	302	6,946	125	2,875
4.3	พื้นซีเมนต์ขัดมัน	188	ตร.ม.	80	15,040	-	15,040

สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโนนทอง บ้านโนนทองเมืองใหม่ หมู่ที่ 10 ตำบลโนนทอง อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ

แบบ อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 81 - 100 คน หรือ แบบ สด.ศพด.3 **แบบตอกเสาเข็ม**

ประมาณการวันที่ ตุลาคม 2558

5	<b>งานผนัง</b>				-		-	-
5.1	ผนังก่ออิฐฉาบปูนครึ่งแผ่น	326	ตร.ม.	245	79,870	89	29,014	108,884
5.2	ฉาบปูนเรียบ(รวมโครงสร้าง)	700	ตร.ม.	50	35,000	50	35,000	70,000
5.3	ผิวปูนกระเบื้องเคลือบ 8"x8"	47	ตร.ม.	257	12,079	138	6,486	18,565
5.4	เสาเข็ม+ทับหลัง คสล.	234	ม.	65	15,210	20	4,680	19,890
6	<b>งานฝ้าเพดาน</b>				-		-	-
6.1	ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดหนา 9 มม. ชนิด ฉาบรอยต่อเรียบ				-		-	-
	โครงค้ำวาลเหล็กฮาบสังกะสี	248	ตร.ม.	320	79,360		-	79,360
6.2	ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดหนา 9 มม. ชนิดกันชื้นฉาบรอยต่อเรียบ				-		-	-
	โครงค้ำวาลเหล็กฮาบสังกะสี	68	ตร.ม.	350	23,800		-	23,800
6.3	ฝ้าชายคาระแนงสำเร็จรูปดูตาข่ายกันแมลง				-		-	-
	โครงค้ำวาลไม้เนื้อแข็ง 1 1/2X3 นิ้ว	122	ตร.ม.	550	67,100	120	14,640	81,740
7	<b>งานสี</b>				-		-	-
7.1	ทาสีน้ำพลาสติก	1,016	ตร.ม.	55	55,880	30	30,480	86,360
7.2	ทาสีน้ำมันทั่วไป	154	ตร.ม.	55	8,470	28	4,312	12,782
8	<b>งานประตู-หน้าต่าง</b>				-		-	-
8.1	ป.-1	3	ชุด	12,500	37,500	250	750	38,250
8.2	ป.-2	5	ชุด	3,500	17,500	250	1,250	18,750
8.3	ป.-3	5	ชุด	2,500	12,500	250	1,250	13,750
8.4	น.-1	18	ชุด	8,500	153,000		-	153,000

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทอง

สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในทอง บ้านโนนทองเมืองใหม่ หมู่ที่ 10 ตำบลโนนทอง อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ

แบบ อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 81 - 100 คน หรือ แบบ สด.ศพด.3 **แบบดอกเสวยเข้ม**

ประมาณการวันที่ ตุลาคม 2558

8.5	4.-2	4	ชุด	5,500	22,000		-	22,000	
<b>9</b>	<b>งานสุขภัณฑ์</b>				-		-	-	
9.1	โถส้วมแบบชักโครกแบบนั่งราบพร้อมอุปกรณ์	4	ชุด	2,500	10,000	250	1,000	11,000	
9.2	อ่างล้างหน้าแบบแขวนผนังพร้อมอุปกรณ์	4	ชุด	1,450	5,800	250	1,000	6,800	
9.3	สายชำระล้าง	4	ชุด	120	480	60	240	720	
9.4	กระเบื้อง	4	ชุด	380	1,520	60	240	1,760	
9.5	ตะแกรงกรองผงที่พื้นชนิดดักดิน	5	ชุด	180	900	35	175	1,075	
<b>10</b>	<b>งานระบบไฟฟ้า</b>				-		-	-	
10.1	โคมไฟพร้อมหลอดฟลูออเรสเซนต์ 2x36 วัตต์	38	ชุด	420	15,960	150	5,700	21,660	
10.2	ตู้ควบคุมไฟฟ้า	2	ชุด	3,500	7,000	500	1,000	8,000	
10.3	สวิทช์ชนิดฝังผนัง	18	ชุด	68	1,224	150	2,700	3,924	
10.4	ปลั๊กเต้าเสียบชนิดฝังผนัง	9	ชุด	70	630	150	1,350	1,980	
10.5	สายไฟฟ้าขนาดต่างๆและอุปกรณ์	1	เหมารวม	25,000	25,000		-	25,000	
10.6	ไฟฉุกเฉิน	2	ชุด	3,500	7,000	150	300	7,300	
10.7	ถังดับเพลิงเคมีแบบมือถือ	8	ชุด	2,500	20,000		-	20,000	
<b>11</b>	<b>งานระบบสุขาภิบาล</b>				-		-	-	
11.1	ถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปขนาด 1600 ลิตร ไม่มีระบบอัดอากาศ	1	ชุด	11,500	11,500	1,515	1,515	13,015	
11.2	ถังตกไขมันสำเร็จรูป	1	ชุด	3,500	3,500	750	750	4,250	
11.3	บ่อกักขยะและไขมัน	1	ชุด	1,800	1,800	300	300	2,100	
11.4	บ่อกัก คสล.	8	บ่อ	900	7,200	100	800	8,000	

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทอง

สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในทอง บ้านโนนทองเมืองใหม่ หมู่ที่ 10 ตำบลโนนทอง อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ

แบบ อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 81 - 100 คน หรือ แบบ สด.ศพด.3 **แบบคอกเสาเข็ม**

ประมาณการวันที่ ตุลาคม 2558

11.5	งานวางท่อระบายน้ำ คสล. Ø 0.30 ม.	40	ม.	280	11,200	120	4,800	16,000	
11.6	งานระบบท่อต่างๆภายในอาคาร	1	เมตรรวม	15,000	15,000		-	15,000	
12	งานอื่นๆ				-		-	-	
12.1	จาวระเบียง+บันไดสแตนเลส	24	ม.	1,350	32,400	215	5,160	37,560	
12.2	บัวเชิงผนังไม้เนื้อแข็ง 3/4"x4"	122	ม.	40	4,880	20	2,440	7,320	
	<b>รวม ค่าวัสดุและค่าแรงในการก่อสร้าง</b>							2,325,296	

ลงชื่อ



ผู้ประกาศการ

นายอรรถพล สมิตะ  
หน.ส่วนโยธา อบต.โนนทอง

ลงชื่อ



ตรวจสอบ

นายประสาธ ม่วงศิลป์  
ปลัด อบต.โนนทอง

ลงชื่อ



อนุมัติ

นายสมาน สุธรรมมาศิริวัฒน์  
นายก อบต.โนนทอง

คณะกรรมการกำหนดอัตราค่าจ้าง

ลงชื่อ



ประธานฯ

นายอรรถพล สมิตะ

ลงชื่อ



กรรมการ

นางจรรยาวิทย์ เสา่ประมงค์

ลงชื่อ ส.อ.



กรรมการ

เชียนชาติ รัตนะ